



Ympäristölautakunta on 29.1.2026 tehnyt päätökset seuraavista poikkeamisluvista:
Miljönämnden har 29.1.2026 fattat beslut om följande undantagslov:

§ dnro / dnr	Rakennuspaikka Byggnadsplats	Osoite Adress	Toimenpide Åtgärd
§ 18 539/2025	78-403-2-918	Oxuddenintie 65 Oxuddsvägen 65 10900 Hanko / Hangö	Poikkeaminen rantayleiskaavan merkinnästä. Undantag från strandgeneralplanens beteckning.
§ 19 540/2025	78-403-2-560	Idvikenintie 11 Idviksvägen 11 10900 Hanko / Hangö	Poikkeaminen ranta-asemakaavan merkinnästä. Undantag från stranddetaljplanens beteckning.
§ 20 542/2025	78-406-2-68	Satamatie 1 Hamnvägen 1 10820 Lappohja / Lappvik	Poikkeaminen ranta-asemakaavan merkinnästä. Undantag från stranddetaljplanens beteckning.
§ 21 427/2025	78-401-8-33	Tvärminentie 380h Tvärminnevägen 380h 10900 Hanko / Hangö	Poikkeaminen ranta-asemakaavan rakennusala- sta. Myönnetty autokatoksen sijoit- tamisen osalta mutta ei saunan osalta. Undantag från stranddetaljpla- nens byggnadsyta. Beviljades för placedringen av bilskyddet med ej för bastun.

Lupapäätökset muutoksenhakuohjeineen liitteinä.

Lupapäätöksiin sekä niihin liittyviin asiakirjoihin on mahdollista tutustua tekninen ja ympäristövi-
rastossa, Santalantie 2, 10960 Hangö Pohjoinen. Käynnistä tulee sopia etukäteen, puh. 040 135 9283.

Tillståndsbesluten med anvisning för ändringssökande som bilaga.

Det är möjligt att bekanta sig med det tillståndsbeslutet och därtill anslutna handlingar på tekniska och
miljöverket, Sandövägen 2, 10960 Hangö Norra. Om besök bör avtalas på förhand, tfn 040 135 9283.

Kuulutus julkaistu kaupungin verkkosivuilla / Kungörelsen publicerad på stadens webbplats: 16.2.2026.

Tiedoksisaantipäivä / Dag för delfående: 23.2.2026

Valitus tehtävä viimeistään / Besvär senast: 25.3.2026



HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

Kuulutus
Kungörelse

Kukka-Maaria Luukkonen
kaupungeodeetti
stadsgeodet



Ympäristölautakunta

§ 21

29.01.2026

Poikkeaminen ranta-asetmakaavan rakennusalaista; Tvärminnentie 380h

Ympäristölautakunta 29.01.2026 § 21
427/10.03.00.02/2025

Kiinteistön omistaja hakee lupaa saunan ja autokatoksen rakentamiseksi rakennusalan ulkopuolelle kiinteistöllä 78-401-8-33. Toimenpide edellyttää rakentamislain 57 §:n mukaista poikkeamislupaa.

Hakemus on jätetty 11.7.2025 Lupapiste-palvelun kautta, ja sitä on viimeksi täydennetty 9.1.2026.

57 § (1.1.2025/751)

Poikkeamislupa

Kunta voi erityisestä syystä myöntää luvan poiketa alueidenkäyttölaissa säädetystä tai sen nojalla annetusta ja tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske kelpoisuusvaatimuksia, tonttijakoa, maisematyöluvan tarvetta ja edellytyksiä eikä 46 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyjä asemakaavan laatimista koskevia sijoittamisen edellytyksiä suunnittelutarvealueella. Poikkeamisluvan voi myöntää muista sijoittamisen edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

- 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;*
- 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;*
- 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista;*
- 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.*

Kiinteistö sijaitsee ranta-asetmakaavan *Torskaren I och Torskären II* alueella (voimaantulo 23.6.2022). Kiinteistöllä on kaavamerkintä RA, loma-asuntojen korttelialue, seuraavalla kaavamääräyksellä: *Kullekin tontille saa rakentaa yhden yksikerroksisen ja yksiasuntoisen loma-asunnon, jonka kerrosala saa olla enintään 130 k-m², yhden enintään 25 k-m² suuruisen saunarakennuksen sekä talousrakennuksia. Saunan ja talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 70 k-m².*

RA-alueella on myös vyöhykemäinen alue, jonka merkintä on luo, luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue määräyksellä: *Alueen luontoarvot on säilytettävä. Alueelle ei saa sijoittaa uusia rakennelmia taikka laitteita.*

Ranta-asetmakaavan yleisissä määräyksissä todetaan seuraavasti: *Alueen ympäristö ja maastomuodot tulee säilyttää pääosin luonnonmukaisina.*



*Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuustoa. Lisäksi: Ranta-
asemakaava-alueen RA-, SL-, MY-alueilla sekä luo-osa-alueilla on voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.*

Kaavaselostuksessa todetaan, että osa yleisten suunnitelmien ja muiden yleisten ohjeiden asettamista tavoitteista ovat toteutuneet kaavoituksessa seuraavasti: *Korttelialueet ja rakennusalat on pystytty sijoittamaan siten, että luontoselvityksen mukaan luonnoltaan arvokkaimmat alueet säilyvät rakentamattomina luontoalueina luo-merkinnällä.* Kaavaselostuksessa todetaan myös, että *ympäristöön ja merelliseen maisemaan sopivaan rakentamiseen pyritään myös ranta-asemakaavassa rajaamalla ja sijoittamalla rakennuskorttelit ja korttelin sisäiset rakennusalat maaston ja maiseman mukaan.*

Kyseisellä kiinteistöllä on ranta-asemakaavassa ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja sekä määritelty rakennusala. Voidaan todeta, että kyseinen rakennusala on sijoitettu sekä kauas rannasta että kauas saman RA-alueen toisen rakennuspaikan rakennusalaista. Luo-alue ulottuu rakennuspaikoille, mutta ei rakennusaloille. Rakennusalat on siten sijoitettu ja rajattu huomattavalla maiseman ja ympäristön huomioimisella asemakaavan laatimisen yhteydessä.

Kiinteistö on rekisteröity vuonna 2024 ja sen pinta-ala on 13 073 m². Kiinteistölle on myönnetty voimassa olevan ranta-asemakaavan puitteissa rakennusluvut vapaa-ajan asunnolle (130 k-m²) ja talousrakennukselle (46 k-m²) 31.10.2025, jonka mukaista rakentamista ei kuitenkaan ole aloitettu.

Kiinteistön omistaja hakee nyt poikkeamislupaa saunan (25 k-m²) ja autokatoksen (50 m) rakentamiseksi ranta-asemakaavassa osoitetun rakennusalan ulkopuolelle. Hakemusta perustellaan sillä, että rakennusala sijaitsee rakennuspaikan korkeimmalla kohdalla, joka suurimmaksi osaksi koostuu avokalliosta. Kiinteistönomistaja on teettänyt pintavaaituksen, ja rakennusosalalla on korkeuseroa välillä +4,6 – +7,6. Hakija haluaa sijoittaa rakennukset mahdollisimman alas maastoon, pois näkyvistä mereltä käsin sekä välttääkseen korkeita sokkeleita, louhintatöitä ja täyttöjä.

Hakija perustelee hakemusta sillä, että poikkeamislupaa koskeva ratkaisu soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan, että sauna ja autokatos sijoitetaan RA-alueelle, vaikka ne ovat rakennusalan ulkopuolella, että luo-merkinnällä osoitettu alue säilyy koskemattomana, että alueen ympäristö ja maaston muodot säilyvät pääosin luonnontilaisina sekä että suojakasvillisuus säilyy edelleen rakennusten ja rannan välissä.

Hakijan mukaan sauna voidaan sovittaa paremmin ympäröivään maisemaan – ja sijoittaa noin metrin alemmaksi maastossa – rakentamalla se rakennusalan ulkopuolelle. Hakija korostaa, että tämä mahdollistaisi myös kallioiden säilyttämisen mahdollisimman koskemattomina. Paikalla, jolle poikkeamislupaa haetaan, sauna olisi noin 25 metrin etäisyydellä rannasta, kun taas rakennusala sallii lähimmillään 15 metrin etäisyyden.



Autokatoksen osalta hakija haluaa välttää autojen ajamista kalliolle ja haluaa sen sijaan sijoittaa autokatoksen lähelle rakennuspaikan sisäänajoa, jossa korkeus on mitattu tasolle +4,5 m. Hakija perustelee tätä sillä, että autokatos olisi näin huomaamattomampi, tieyhteyttä ei tarvitsisi jatkaa päärakennukselle asti ja ranta-asemakaavan luo-merkintä säilyisi koskemattomana.

Ranta-asemakaavassa vahvistetut reunaehdot mahdollistavat nykytilanteessa rakentamisen, jonka ympäristö- ja maisemavaikutukset ovat vähäisemmät kuin ne, joihin poikkeamista haetaan.

Rakentaminen on mahdollista sijoittaa sille osoitetulle paikalle muullakin tavoin kuin nyt haettu.

Hakija perustelee hakemusta myös sillä, että rakennusalan sisällä olevat kallioalueet tulisi säilyttää, mutta kaavan laatimisen yhteydessä näitä ei ole todettu suojelunarvoisiksi. Mikäli hakija omalla kiinteistöllään haluaa suojella kallioita, tätä ei voida tehdä muiden, kaavassa vahvistettujen suojeluarvojen kustannuksella, kuten sen suojapuuston, jonka kaavamääräykset edellyttävät jätettävän rakennusten ja rannan väliin. Hakemuksessa esitetään sekä saunan että autokatoksen sijoittamista alueelle, jossa kasvaa puustoa.

Asemakaava on laadittu tavoitellen tiivistä rakentamista ympäristöarvojen ja rantamaiseman suojelemiseksi, kun taas poikkeamisluvan myöntäminen mahdollistaisi rakennuspaikan pinta-alan laajemman käytön. Nyt haettava poikkeaminen koskee saunan lisäksi myös suhteellisen suurta autokatosta, joka avoimen rakenteensa vuoksi ei kuulu rakennusoikeuden rajoitusten piiriin. Yhteisvaikutuksena tämä laajentaa rakentamista (pihapiiriä) suuremmalle alueelle ja voi siten aiheuttaa suurempia ympäristö- ja maisemavaikutuksia kuin rakentaminen, joka keskitetään osoitetulle rakennusalueelle. Luo-merkinnällä osoitettu alue sijoittuisi poikkeamisluvan myöntämisen myötä rakennusten väliin rakennuspaikalla, mikä on katsottava merkittävämmäksi ympäristövaikutukseksi kuin se, että autokatos sijoitettaisiin rakennusalueelle ja luo-alueen kautta kulkeva yhteys rajoittuisi ainoastaan liikenteeseen rakennusalueelle ja sieltä pois.

Hakija ja kaupunki ovat kuulleet naapurit, joilla ei ole ollut huomautettavaa.

/

Liitteenä

- sijaintikartta
- asemapiirros
- havainnekuva saunan sijainnista
- havainnekuva rakennuspaikasta
- havainne kuvat saunan arkkitehtuurista
- valokuva puustosta mereltä päin katsottuna

Oheismateriaali

- Hakemus
- Hakijan laatima erityisten syiden ruotsinkielinen käännös
- Kartta rakennuspaikan puiden latvusten peittävydestä, valmisteluun tuotettu



Ympäristölautakunta

§ 21

29.01.2026

Ehdotus (Luukkonen)

Ympäristölautakunta ei myönnä rakentamislain 57 §:n nojalla poikkeamislupaa kiinteistölle 78-401-8-33 saunan ja autokatoksen rakentamiseksi rakennusalan ulkopuolelle.

Koska ranta-asemakaava on vain muutaman vuoden ikäinen, voidaan sen laatimisen yhteydessä tehdyt ratkaisut katsoa edelleen ajantasaisiksi. Hakijan esittämien erityisten syiden perusteella poikkeamisluvan myöntäminen ei ole perusteltua.

Rakentamisen sijoittuminen on ratkaistu ranta-asemakaavassa. Asemakaava on laadittu tavoitellen tiivistä rakentamista ympäristöarvojen ja rantamaiseman suojelemiseksi, kun taas poikkeamisluvan myöntäminen levittäisi rakentamista ja käyttöä laajemmalle. Nyt haettava poikkeaminen koskee saunan lisäksi myös suhteellisen suurta autokatosta, joka avoimen rakenteensa vuoksi ei kuulu rakennusoikeuden rajoitusten piiriin. Yhteisvaikutuksena tämä laajentaa rakentamista (pihapiiriä) suuremmalle alueelle ja voi siten aiheuttaa suurempia ympäristö- ja maisemavaikutuksia kuin rakentaminen, joka keskitetään osoitetulle rakennusosalalle.

Poikkeamislupa aiheuttaa siten haittaa kaavoitukselle ja kaavan toteuttamiselle sekä vaikeuttaa luonnonsuojelun ja rakennetun ympäristön suojelun tavoitteiden saavuttamista.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ja se on hyödynnettävä kahden (2) vuoden kuluessa lainvoimaiseksi tulosta.

Päätös toimitetaan tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle.

Asian käsittely

Stephan Horn ehdotti, että lautakunta myöntää poikkeamisluvan autokatoksen sijoittamisen osalta. Sauna tulee kuitenkin sijoittaa rakennusalan sisälle. Ehdotusta kannatettiin yleisesti.

Äänestys: Stephan Hornin ehdotus sai kahdeksan (8) ääntä (Stephan Horn, Jukka Väisänen, Helena Westerlund, Nina Eriksson-Holmström, Teppo Puputti, Mikael Österlund, Elina Lahtinen, Jonas Gustafsson) ja esittelijän ehdotus yksi (1) ääni (Iina Hedback)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin muutoksella, että ympäristölautakunta myöntää poikkeamisluvan autokatoksen sijoittamisen osalta. Sauna tulee sijoittaa rakennusalan sisälle.

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ja se on hyödynnettävä kahden (2) vuoden kuluessa lainvoimaiseksi tulosta.

Päätös toimitetaan tiedoksi Lupa- ja valvontavirastolle.



Ympäristölautakunta

§ 21

29.01.2026

Esittelijä jätti päätökseen eriävän mielipiteen: Rakentamisen sijoittuminen on ratkaistu asemakaavoituksen yhteydessä, eikä asemakaavaa voida pitää vanhentuneena.

Lisätiedot

Kaupungeingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 1359 281
Paikkatietoinsinööri Daniela Hellgren, 040 1359 284


Otteen oikeaksi todistaa

10.02.2026

Gunilla Fjäder-Rehn
Sihteeri
040 135 9303
gunilla.fjader-rehn@hanko.fi

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 12.2.2026.

10.11.2025 13.38.26



Ranta-asemakaava Strandedetaljplan 1:2000

Med stranddetaljplanen bildas kvartersområden för småhus (AO), fritidsbostäder (RA), husvagnar (RV), skyddsområden (SL-1), jord- och skogsbruksområden (M, MY), områden som hör till Natura 2000 nätverket samt gatuområden.

[illegible]

Avokalkuut on kielletty. Rantakasvillisuus ja -puusto on säilytettävä. Alueen luontosehlytyksessä todetut luonnonarvot on säilytettävä. Kalhyyggen är förbjudna. Strandvegetationen och -skogen skall bevaras. De i naturinventeringen konstaterade naturvärdena skall bevaras.

— — — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Riktgivande gräns för område eller del av område.

4 Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Nummer på riktgivande tomt/byggnadsplats

1234 Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.
Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

Alueen luontoarvot on säilytettävä. Alueelle ei saa sijoittaa uusia rakennelmia taikka laitteita. Numero viittaa luontoselvityksen kuvionumerointiin.
Områdets naturvärden skall bevaras. På området får ej placeras nya konstruktioner eller anordningar. Numret hänvisar till naturinventeringens figurnummer.

Alueen ympäristö ja maastomuodot tulee säilyttää pääosin luonnonmukaisina. Rakennusten ja rannan välissä on säilytettävä suojapuustoa. Områdets miljö och terrängformer skall bibehållas huvudsakligen naturenliga. Mellan byggnaderna och stranden skall skyddande trädbestånd bevaras.

Alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei tule sijoittaa rakenteita tai rakennusosia, jotka voivat vahingoittua kastuessaan, on N2000 + 3,00 metriä ja korttelissa nro 1 N2000 + 3,50 metriä. Rekommenderad lägsta byggnadshöjd, under vilken ej bör placeras sådana konstruktioner eller byggnadsdelar som kan ta skada av väta, är N2000 + 3,00 meter och i kvarter nr 1 N2000 + 3,50 meter.

Rantaan rajoittuvien rakennuspaikkojen rakennusten julkisivumateriaalien ja värien tulee olla tummia ja ympäröivään luontoon ja ympäristöön sopivia. Kirkkaita värejä ja heijastavia pintamateriaaleja ei tule käyttää. Rakennuksissa tulee olla harjakatto. Pääbyggsatser som gränsar till strand, bör byggnadernas fasadmateriell och färgkulörer vara mörka samt anpassade till omgivande natur och miljö. Klara färgkulörer och reflekterande ytmaterial bör inte användas. Byggnaderna bör förses med åstak.

Uudet asuin- ja lomarakennukset kortteleissa 2-5 on liitettävä kaupungin yleiseen viemäriverkostoon. Jos loma-asuntoa ei liitetä yleiseen viemäriverkostoon on vesikäymälän asentaminen rakennukseen kiellettyä. Harmaat jätevedet on silloin käsiteltävä laitepuhdistamossa ennen ytimistämistä. Harmaiden jätevesien käsittelypaikat tulee sijoittaa niin kauan rantaviivasta, että turvallinen käsittely tapahtuu talvikurkiorkeuden yläpuolella. Kalvut jätevedet on käsiteltävä kaupungin ympäristöviranomaisen vahvistamalla tavalla. Jätevesiä ei saa johtaa mereen.

Nya bostads- och fritidsbostadsbyggnader i kvarteren 2-5 skall anslutas till stadens allmänna avloppsnät. Om fritidsbostad inte ansluts till det allmänna avloppsnätet, är installation av vattenklosett i byggnaden förbjudet. Grävattent skall då behandlas i ett reningsverk för grävatten innan infiltrering. Behandlingsplanerna för grävatten skall placeras tillräckligt långt från strandlinjen, så att behandlingen sker säkert ovanom översvämningsrisknivån. Avloppsvatten bör behandlas på sätt som fastställs av stadens myndigheter. Avloppsvatten får inte ledas ut i havet.

Kaava-alueen rannoilla ei saa tehdä ruopauksia. Ruopaus on mahdollista vesilain mukaisen lupamenettelyn kautta, edellyttäen, että hanke ei heikennä Natura-alueen valinnan perusteita olemalla luontotyyppejä.

Pä planeområdet strandområden får inte föres ta muddringar. Muddring är möjlig på basen av vattenlagens tillståndsförfrande, under förutsättning att åtgärden ej inverkar negativt på de naturtyper som ligger som grund för valet av Natura områden.

Uusiens laitureiden rakentaminen kaava-alueelle ei ole sallittua ilman lupamenettelyä. Laituria, laituripenkerettä taikka aallonturtajaa ei saa ulottaa ulommaksi kuin 15 metriä olemassa olevasta rantaviivasta. Byggetandet av nya bryggor på planområdet får inte tillåtas utan tillståndsförfrågande. Bryggja, bryggpör eller vågbrytare får inte sträcka sig längre ut än 15 meter från befintligt strandlinje.


Ranta-asemakaava-alueen RA-, SL-, MY-alueilla sekä luo-osa-alueilla on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. På stranddetalplaneområdena RA-, SL-, MY-områden samt på luo-delområdena gäller åtgärdsbegränsning enligt 128 § i markanvändnings- och bygglagen.

Kaupunginosa / Kylä	Kortteli / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisten merkintöjä
401	8	33	
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset			YHTEYSHENKILÖ Seppo Mäntylä
Rakennustoimenpide Poikkeaminen			Piirustustajaj Pääpiirustus
Rakennuskohde HANKO Tvärminne			Piirustuksen sisältö ASEMAPIIRROS
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero Laukkaniementie 1 E 39 00200 Helsinki M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy 040 547 2101			Työnnumero
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys Seppo Mäntylä, arkkitehti			Tiedosto
27.06.25			ARK 1

Vapaa-ajan asunto

Saunan sijainti
rakennusosalalla


Haluttu saunan sijainti



Saunan haluttu
sijainti

Sauna
rakennusosalalla

Vapaa-ajan
asunto



HAVAINNEKUVAT POIKKEUSLUPA
Satuvuori 78-401-8-33


Puustosta on vaan osa näytetty.
Lähes koko tontti on metsän
peitossa.



KOKO RAKENNUSALUE



AUTOKATOS JA KULKU PÄÄRAKENNUKSEEN



NÄKYMÄ MERELTÄ

YP1, U-arvo: 0,09 W/m²K

- 23mm
- 100mm
- 400mm
- Huopakate
- Aluskate
- Vesikattolauta
- Tuuletusrako
- Liimapuupalkit, EPS eriste 300 mm
- Koolaus ja sisäkattoverhous
- Pintakäsittely

AP1, U-arvo: 0,09 W/m²K


- 80mm
- 20mm
- 180mm
- Pintamateriaali (märkätiloissa vedeneristys)
- Betonivalu
- OSB-levy
- Uretaanieriste
- Puupalkisto + teräsvahvikkeet
- Laudoitus+pieneläinverkko
- Tuulettuva alapohja

VS1


US1, U-arvo: 0,41 W/m²K

- 200mm
- Hirsi


- 13mm
- 66mm
- 13mm
- Kipsilevy
- Runko
- Kipsilevy




LEIKKAUS



POHJA, 1:100




JULKISIVU 1




JULKISIVU 2

JULKISIVUMATERIAALIT:

1. PUU - RUSKEA
2. PUU - TUMMAN RUSKEA
3. VESIKATE - HUOPPA, HARMAA
4. IKKUNAT - KIRKAS LASI
5. BETONI - LUONNONVÄRINEN
6. TERASSILAUTA JA ULKOPORTAAT - KESTOPUU
7. METALI - MAALATTU, MUSTA
- (TIKKAAT, KÄSIJOHTEET, VESIKATTOVARUSTEET)



JULKISIVU 3



JULKISIVU 4

Kaupunginosa / Kylä	Kortteli / Tila	Tontti / Rno	Viranomaisten merkintä
401	8	9	
Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset	YHTEYSHENKILÖ Seppo Mäntylä		
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji	Juokseva numero	
Poikkeaminen	POIKKEAMISLUPA	-	
Rakennuskohde	Piirustuksen sisältö	mittakaava	
HANKO Tvärminne	SAUNARAKENNUS LUONNOS	1:100	
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero	Työnumero	muutos	
Laukkaniementie 1 E 39 00200 Helsinki M.A.R.K. Arkkitehtitoimisto Mäntylä Oy 040 547 2101			
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys	Suunnitteluala	Tiedosto	
Seppo Mäntylä, arkkitehti			

27.06.25

ARK liite

